

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Școala de Pregătire a Agenților Poliției de
Frontieră „Avram Iancu” Oradea



Administrarea Patrimoniului Imobiliar

VAZUT
DIRECTOR ADJ. PT. LOGISTICA
Comisar-sef de politie
MATEAS DANIELA

APROB
DIRECTOR I
Comisar-sef de politie
VOICU FELICIA-SANDA

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

**privind executarea lucrărilor de reparații la instalația de alimentare cu agent termic aferentă
punctului termic**

1. INFORMAȚII GENERALE

Beneficiar: Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Obiectul achiziției: Executarea lucrărilor de reparații și înlocuire a unei porțiuni din conducta de alimentare cu agent termic aferentă punctului termic al instituției.

Valoarea estimată: 14.000 lei.

Locul executării lucrărilor: Punctul termic din cadrul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

2. OBIECTUL SPECIFICAȚIEI TEHNICE

Prezenta specificație tehnică stabilește cerințele minime privind executarea lucrărilor necesare pentru **remediarea defecțiunilor existente la conducta de alimentare cu agent termic** din cadrul punctului termic al instituției.

Lucrările sunt necesare ca urmare a apariției unor **fisuri, scurgeri și pierderi de agent termic**, conducta prezentând un grad avansat de degradare pe o porțiune de aproximativ 10 metri.

Intervenția are ca scop asigurarea funcționării în condiții normale și de siguranță a instalației care deservește prepararea și furnizarea apei calde, precum și instalația de încălzire a căminelor instituției.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA INTERVENȚIEI

În urma verificărilor efectuate la instalația aferentă punctului termic au fost constatate pierderi de agent termic la nivelul unei conducte aflate într-o stare necorespunzătoare de exploatare.

Pentru limitarea efectelor produse de avarie au fost luate măsuri provizorii de remediere a fisurilor. Acestea nu constituie însă o soluție definitivă, existând posibilitatea reapariției scurgerilor și a agravării stării tehnice a conductei.

Intervențiile vor fi organizate astfel încât să fie redus, pe cât posibil, impactul asupra activităților desfășurate în cadrul instituției.

7. VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

La finalizarea lucrărilor, executantul va efectua verificările necesare pentru confirmarea bunei funcționări a instalației.

Se va verifica în principal:

- corectitudinea montajului;
- etanșeitatea conductei și a îmbinărilor;
- lipsa pierderilor de agent termic;
- funcționarea corespunzătoare a instalației după repunerea în funcțiune.

Recepția lucrărilor se va efectua după finalizarea tuturor operațiunilor și confirmarea funcționării corespunzătoare a instalației.

Eventualele neconformități constatate la recepție și datorate executării necorespunzătoare a lucrărilor vor fi remediate de executant fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

8. GARANȚIA

Executantul va acorda garanție pentru lucrările executate și materialele furnizate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și condițiile stabilite prin documentele contractuale.

Pe perioada de garanție, eventualele deficiențe imputabile executantului vor fi remediate într-un termen rezonabil, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

9. CANTITĂȚI ESTIMATE

Nr. crt.	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate
1.	Demontare conductă deteriorată	m	cca. 10
2.	Furnizare și montare conductă nouă	m	cca. 10
3.	Furnizare și montare elemente de îmbinare și accesorii	lucrare	1
4.	Probe, verificări și punere în funcțiune	lucrare	1
5.	Evacuare materiale rezultate în urma lucrărilor	lucrare	1

Cantitățile menționate sunt **estimative**, urmând ca necesarul final să fie stabilit în funcție de situația tehnică existentă la momentul intervenției.

10. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor este de **14.000 lei**.

Prețul ofertat va include toate cheltuielile necesare realizării complete a lucrărilor, inclusiv, după caz, **materiale, manoperă, transport, scule și echipamente, demontare, montare, realizarea îmbinărilor, probe, verificări, punere în funcțiune și evacuarea materialelor rezultate.**